

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Základná škola s materskou školou
so sídlom: Školská 339, 03261 Važec
zástupca: Mgr. Janette Sandorová
IČO: 37810600
DIČ: 2021641017
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: STRECHY ZACHAR s.r.o
So sídlom: Vrbovská 379/5, 05971 Lúbrica
IČO: 46063200
DIČ: 2023226744
IČ DPH: SK2023226744
Bankové spojenie: Tatra banka a.s
Číslo účtu: SK96 1100 0000 0029 2885 4897
(ďalej ako zhotoviteľ)

II. Východiskové údaje

- 2.1. **Názov stavby:** Výmena strešnej krytiny spojovacej chodby v Základnej škole s Materskou školou Važec
2.2. **Miesto stavby:** Obec Važec
Okres: Liptovský Mikuláš

III. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je výmena strešnej krytiny spojovacej chodby v Základnej škole s Materskou školou Važec. Bližšia špecifikácia diela je podľa priloženého rozpočtu - Príloha č.1.
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
Termín ukončenia diela: 31.12.2021

4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

V. Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena bez DPH:	27305,83 EUR
DPH 20%:	5461,17 EUR
Cena celkom s DPH:	32767,00 EUR

Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších nákladov a DPH.

5.2 Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny:

- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- v prípade zmeny colných a daňových predpisov, dovoznej prirážky a devalvácie meny, oficiálne vyhlásenej vládou SR.
- ak z viny objednávateľa nebude možné dodržať termín dokončenia stavby – cena sa v tomto prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného SÚ SR, a to tak, že sa upravuje len cena prác, ktoré ku dňu dokončenia stavby neboli realizované a odo dňa zmluvného dodania prác.

5.3 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predložennom výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočtovanom množstve.

VI. Platobné podmienky

6.1 Skutočne vykonané práce budú fakturované po prevzatí diela. Splatnosť faktúry je dohodnutá do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela je 5 rokov od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.

7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

7.4 Objávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VII bod 1.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 8.1 Objednávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu.
- 8.3 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.
- 8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávatelom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 8.5 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

X. Vyššia moc

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.
- 12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 12.5 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa.
- 12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha 1 : Rozpočet

vo VAŽCI dňa 16. 12. 2021

Za objednávateľa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Školská . 339
VAŽEC

5

v VAŽCI dňa 16. 12. 2021

Za zhotoviteľa



STRECHY ZACHAR, s.r.o.
Vrbovská 379/5
059 71 LUBICA
IČO: 46083200
DIČ: 2023226744
tel.: 0903 268 439

Krycí list rozpočtu

Stavba 12 tr.ZŠ Važec

Objekt SO 03 Spojovacia chodba

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2020-161

Spracoval:

Zachar

Dňa

7.12.2021

Odberateľ: Obec Važec

IČO:

DIČ:

Projektant: PROX - Ing. Bobák

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STRECHY ZACHAR s.r.o. Vrbovská 379/5, 059 71 Lúbica

IČO:

46063200

DIČ: SK2023226744

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	3 010,24	0,00	3 010,24	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	19 233,90	5 061,69	24 295,59	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			27 305,83	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	27 305,83
					22	DPH 20% z	27 305,83 5 461,17
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	32 767,00
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU**
Školská . 339
VAŽEC



STRECHY ZACHAR, s.r.o.
Vrbovská 379/5
059 71 LUBICA
IČO: 46063200
DIČ: 2023226744
tel.: 0903 268 439

Odberateľ: Obec Važec

Spracoval:

Projektant: PROX - Ing. Bobák

Ks:

Dodávateľ: STRECHY ZACHAR s.r.o, Vrbovská 379/5, 059 71 Lúbcica

Dátum: 7.12.2021

Stavba 12 tr. ZŠ Važec

Objekt SO 03 Spojovacia chodba

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	3 010,24	0,00	3 010,24	13,4000	0,0000
Práce HSV	3 010,24	0,00	3 010,24	13,4000	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	5 699,31	1 822,07	7 521,38	1,7700	0,7500
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	10 715,11	2 101,12	12 816,23	2,2200	0,2300
KRYTINY TVRDÉ	1 901,91	1 138,50	3 040,41	0,0900	7,1000
NÁTERY	917,57	0,00	917,57	0,0900	0,0000
Práce PSV	19 233,90	5 061,69	24 295,59	4,1700	8,0800
Celkom v EUR	22 244,14	5 061,69	27 305,83	17,5700	8,0800



STRECHY ZACHAR, s.r.o.
Vrbovská 379/5
059 71 LUBICA
IČO: 46083203
DIČ: 2023226744
tel.: 0903 268 438

Odberateľ: Obec Važec

Projektant: PROX - Ing.Bobák

Dodávateľ: STRECHY ZACHAR s.r.o. Vrbovská 379/5, 059 71 Lúbrica

Zákazka 12 tr.ZŠ Važec

Objekt SO 03 Spojovacia chodba



STRECHY ZACHAR, s.r.o.
 Vrbovská 379/5
 059 71 LUBICA
 IČO: 46083209
 DIČ: 2023226744
 tel.: 0903 268 435

Spracoval: Zachar

Ks:

Dátum: 7.12.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Nazov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
9		Práce HSV								
		OSTATNÉ PRÁCE								
1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m (10,0+2,0+6,30+2,80+2,50)*2*5,50	m2	259,600	2,20		571,12	0,026	6,677	
2	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031 259,60*2	m2	519,200	1,70		882,64		0	
3	944941102	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách jednotyčové 43,20*2	m	86,400	1,20		103,68	0,000	0,03	
4	944944111	Baumit Ochranná sieť na lešenie - montáž	m2	259,600	0,99		257,00	0,000	0,013	
5	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	259,600	1,50		389,40	0,026	6,677	
6	944944811	Baumit Ochranná sieť na lešenie - demontáž	m2	259,600	0,80		207,68		0	
7	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km 7,10+1,749	t	8,849	15,50		137,16		0	
8	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	88,490	0,80		70,79		0	
9	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	8,845	10,20		80,22		0	
10	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m 8,849*4	t	35,396	1,50		53,09		0	
11	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - beton, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 .. "odd.765 150,0*0,042+34,80*0,023	t	7,100	25,00		177,51		0	
12	979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné "odd.762 (150,0*0,005)*2 "odd.764 39,20*0,0033+(0,0011+0,00209)*2 (13,20*0,00307)*2+10,40*0,00285+0,00116*2	t	1,749	40,00		69,95		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE					3 010,24		13,400	0
		Práce HSV					3 010,24		13,400	0
		Práce PSV								
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
13	762084211	Priplatok k cene pre debnenie a iatovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	150,000	0,90		135,00		0	
14	762342203	Montáž debnenia a iatovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	150,000	5,90		885,00		0	
15	762342210	Montáž debnenia a iatovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	150,000	2,40		360,00		0	
16	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia 3,139/1,10	m3	2,854	55,00		156,95	0,023	0,065	
17	762421373	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 18 mm skrutkovanými na pero drážku	m2	150,000	23,06		3 459,00	0,011	1,665	
18	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky 150,0	m2	150,000	0,99		148,50	0,000	0,036	
19	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,720	49,80		284,86		0	
20	762342812	Demontáž iatovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0,00500t	m2	150,000	0,90		135,00		0	0,750
21	762342813	Demontáž kontraiatovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 120 cm, -0,00500t	m2	150,000	0,90		135,00		0	

Rozpočet 12 tr.ZŠ Važec / SO 03 Spojovacia chodba

Por.č	Kód položky	Nazov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
22	605101125	Dodávka reziva- listy, kontrasty "latv (150,0*6,70)*0,024*0,10*1,10 "kontrasty (150,0/0,8)*0,05*0,05*1,10	m3	3,139 2,653 0,516		575,00	1 822,07		0	
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					7 521,38		1,770	0,75
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
23	7641715R1	Dodávka a montáž strešnej krytiny falcovaný plech s povrchovou úpravou vr. klampiarskych prac - oplechovania... komplet 150*1,10	m2	165,000 165,000	44,00		7 260,00	0,012	1,906	
24	7641715R2	Dodávka a montáž - okapové lemovanie strechy plechom - KOMPLET (10,0+1,80+4,30+1,0+2,50)*2*0,4*1,15 "bočné 2,30*2*0,4*1,15	m2	20,148 18,032 2,116	44,00		886,51	0,012	0,233	
25	764172077	Nárožie lakoplast, úprava vrátane tesnenia striech so sklonom do 30° 3,30*4	m	13,200 13,200	15,84		209,09	0,001	0,017	
26	76475112	Odpadné rúry lakoplast, úprava - kruhové rovné SROR D 100 mm	m	10,400	14,29		148,62	0,002	0,018	
27	764751132	Odpadné rúry lakoplast, úprava koleno BK D 100 mm	kus	2,000	14,50		29,00	0,000	0,001	
28	764751142	Odpadné rúry lakoplast, úprava výtokové koleno UTK D 100 mm	kus	2,000	14,50		29,00	0,000	0,001	
29	764751163	Odpadné rúry lakoplast, úprava medzikus odsokoku MST D 100 mm	kus	2,000	12,30		24,60	0,000	0,001	
30	764751131	Žliaby podokapné polkruhové lakoplast, úprava R s hákami KFL 35 veľkosť 125 mm	m	39,200	20,87		818,10	0,001	0,045	
31	764751171	Žliaby - čelo polkruhové RGT veľkosť 125 mm	kus	4,000	4,20		16,80	0,000	0	
32	764751221	Žliaby - suchá spojka polkruhových žliabov s tesnením RSK veľkosť 125 mm 8+2	kus	10,000 10,000	6,35		63,50	0,000	0,002	
33	764751231	Kotlík SOK k polkruhovým žliabom lakoplast, úprava veľkosť 125/100 mm	kus	2,000	12,41		24,82	0,000	0	
34	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,310	103,85		239,89		0	
35	764352810	Demontáž žliabov podokvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm. -0,00330t (10,0+1,0+4,30+1,80+2,50)*2	m	39,200 39,200	1,20		47,04		0	0,129
36	764359810	Demontáž kotlíka konického, so sklonom žliabu do 30st. -0,00110t	kus	2,000	1,20		2,40		0	0,002
37	764391840	Demontáž záveternej lišty rš 400 a 500 mm so sklonom do 30° 4,60*2	m	9,200 9,200	1,20		11,04		0	0,023
38	764392840	Demontáž úžliabie so sklonom do 30st. rš 500 mm. -0,00307t	m	13,200	1,20		15,84		0	0,041
39	764453875	Demontáž odpadového odsokoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm. -0,00209t	kus	2,000	1,20		2,40		0	0,004
40	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm. -0,00285t 5,20*2	m	10,400 10,400	1,20		12,48		0	0,030
41	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm. -0,00116t	kus	2,000	1,20		2,40		0	0,002
42	764223543	Úžliabie pre strešnú krytinu (matný, lesklý polyester) rš 500 mm dĺžka 2 m striech so sklonom do 30° -dod. a montáž 3,30*4	m	13,200 13,200	17,85		235,62		0	
43	764223549	Záveterna lišta pre krytinu (matný, lesklý polyester), r.š. 400mm dĺžka 2m, sklonu do 30° -dod. a montáž (2,30*2)*2	m	9,200 9,200	15,45		142,14		0	
44	764223550	Hrebenáč pre krytinu (matný, lesklý polyester), r.š. 310mm, dĺžka 2m, sklonu do 30° -dod. a montáž 18,0+1,80*2	m	21,600 21,600	18,05		389,88		0	
45	764223551	Koncový hrebenáč pre strešnú krytinu (matný, lesklý polyester) rš 310 mm obľý 0,5 m striech so sklonom do 30° -dod. a montáž	ks	2,000	25,20		50,40		0	
45	764223552	Čelo hrebenáča pre strešnú krytinu (matný, lesklý polyester) rš 310 mm striech so sklonom do 30° -dod. a montáž	m	2,000	5,22		10,44		0	
47	764223553	Koncový nárožný hrebenáč pre strešnú krytinu (matný, lesklý polyester) rš 310 mm obľý 0,5 m striech so sklonom do 30°	ks	2,000	21,55		43,10		0	



STRECHY ZACHAR, s.r.o.
Vrbovská 379/5
059 71 LUBICA
IČO: 46063209
DIČ: 2023226744
tel.: 0903 268 439

Rozpočet 12 tr.ZŠ Važec / SO 03 Spojovacia chodba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
42	6501180119R01	D+M Zachytávacia snehu pre falcované krytiny - dvojťatá konzola (10.0+1.0+4.30+1.80+2.50)*2 (10.0+1.80+4.30+1.0+2.50)*2	brn	79.400 39.200 39.200		25.80	2 101,12		0	
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			10 715,11	2 101,12	12 816,23		2,220	0,23
765		KRYTINY TVRDÉ								
49	765901081	Montáž strešnej fólie, na pin - debnenie	m2	150.000	3.80		570.00	0.000	0.002	
50	765901082	Montáž strešnej fólie od 22° do 35° na krokvy	m2	150.000	3.30		495.00	0.000	0.002	
51	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	7.040	27.95		196.77		0	
52	765312810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových alebo hľad na sucho do sutiny. -0.04200t	m2	150.000	3.30		495.00		0	6.300
53	765318861	Demontáž pálenej krytiny hrebeňov a nároží z hrebenáčov do sutiny. -0.02300t "hrebeň 21.60 "nárožie 3.30*4	m	34.800 21.600 13.200	1.80		62.64		0	0.800
54	765331664	Demontáž poistnej podstrešnej fólie	m2	150.000	0.55		82.50		0	
55	2832000200	Drážkové fólie paroprepustné -Tyvek HD mas 150.0*1.15	m2	172.500 172.500		3.20	552.00	0.000	0.029	
56	093665400	Bezpečná filtračná a spevňovacia geotextília Typar SF 16 (330 - 3) 150.0*1.15	m2	172.500 172.500		1.40	241.50	0.000	0.06	
765		KRYTINY TVRDÉ			1 901,91	1 138,50	3 040,41		0,090	7,1
783		NÁTERY								
57	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB "laty, kontralaty (150.0*6.70)*0.248+(150.0/0.80)*0.20	m2	286.740 286.740	3.20		917.57	0.000	0.092	
783		NÁTERY			917,57	0,00	917,57		0,090	0
		Práce PSV			19 233,90	5 061,69	24 295,59		4,170	8,08
		Celkom v EUR			22 244,14	5 061,69	27 305,83		17,570	8,08



STRECHY ZACHAR, s.r.o.
 Vrbovská 379/5
 059 71 LUBICA
 IČO: 46083200
 DIČ: 2023226744
 tel.: 0903 268 439